

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓,๑๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- ๔.๑ ก่อสร้างอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และสิ่งก่อสร้างประกอบ
- ๔.๒ ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์
- ๔.๓ ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์
- ๔.๔ ก่อสร้างถนน คสล.
- ๔.๕ ก่อสร้างเสาธงชาติ
- ๔.๖ งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๓,๑๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านบาทถ้วน)


๖. บัญชีประมาณการราคากลาง


- ๖.๑ แบบแสดงปริมาณและราคา (แบบ ปร.๔)
- ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|---------------------------|---------------------|-------|
| ๗.๑ นางพรหมภัสสร อยู่พีช | ประธานกรรมการ | |
| ๗.๒ นางกัญยรัตน์ เหมฤดี | กรรมการ | |
| ๗.๓ นายคุณากร กลิ่นนุช | กรรมการ | |
| ๗.๔ นายธวัช แก้วจิ้น | กรรมการ | |
| ๗.๕ นางสาวอรรพรรณ ก้านบัว | กรรมการและเลขานุการ | |







สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

<input type="checkbox"/>	ประเภท	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	AR-57079, S-58037, SN-58011, E-58106, M-58042, STD-AR-64031, STD-S-64031, STD-EE-64031, สยผจ.พช. 37/2569 และเอกสารแนบท้าย แบบเลขที่ 37/2569
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน 63 แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,324,493.53	1.2590	20,552,537.35	
2	ประเภทงานขยายเขตรบบไฟฟ้า	698,189.55		698,189.55	รวมภาษีแล้ว
3	ประเภทงานเชื่อมต่อระบบประปา	5,000.00		5,000.00	
4	ประเภทงานครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงาน	1,756,330.00	1.07	1,879,273.10	รวมภาษีแล้ว
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			23,135,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ	(ยี่สิบสามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		23,135,000.00	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	- ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	- บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๘๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘
และคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙



ประธานกรรมการฯ

(นางพรหมภัสสร อยู่พิช)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ



กรรมการ

(นางกัญยรัตน์ เหมฤดี)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ



กรรมการ

(นายคุณาศร กลิ่นนุช)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์



กรรมการ

(นายอวัช แก้วจิ้น)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ



กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวอรรณณ ก้านบัว)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แบบเลขที่ AR-57079, S-58037, SN-58011, E-58106, M-58042, STD-AR-64031, STD-S-64031, STD-EE-64031, สยผจ.พช. 37/2569

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

และเอกสารแนบท้าย แบบเลขที่ ๓๗/๒๕๖๙

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๘๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ และคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ ๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

แผ่นที่ 23 / 60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.1.1	แผงสวิตซ์ไฟฟ้าประธาน (MDB)								
	- MCCB. 350AT 3P IC 35 kA	1	Set	18,950.00	18,950.00	-	-	18,950.00	
	- MCCB. 100AT 3P IC 25 kA	1	Set	5,270.00	5,270.00	-	-	5,270.00	
	- MCCB. 63AT 3P IC 25 kA	5	Set	5,180.00	25,900.00	-	-	25,900.00	
	- MCCB. 40AT 3P IC 25 kA	1	Set	5,010.00	5,010.00	-	-	5,010.00	
	- DIGITAL POWER METER RS485	1	Set	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- COMBINATION TYPE SURGE ARRESTER	1	Set	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1	lot	45,000.00	45,000.00	9,000.00	9,000.00	54,000.00	
	รวมแผงสวิตซ์ไฟฟ้าประธาน (MDB)				155,130.00		9,000.00	164,130.00	
1.4.1.2	แผงย่อย เซอร์กิตเบรกเกอร์								
	LP1								
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 63AT 3P IC 18 kA	1	Set	14,130.00	14,130.00	1,200.00	1,200.00	15,330.00	
	- MINIATURE CB 16 AT 1P IC 6kA	18	Set	140.00	2,520.00	56.00	1,008.00	3,528.00	
	LP2								
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 63AT 3P IC 18 kA	1	Set	14,130.00	14,130.00	1,200.00	1,200.00	15,330.00	
	- MINIATURE CB 16 AT 1P IC 6kA	18	Set	140.00	2,520.00	-	-	2,520.00	
	LP3								
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 63AT 3P IC 18 kA	1	Set	14,130.00	14,130.00	1,200.00	1,200.00	15,330.00	
	- MINIATURE CB 32 AT 1P IC 6kA	2	Set	140.00	280.00	56.00	112.00	392.00	
	- MINIATURE CB 16 AT 1P IC 6kA	16	Set	140.00	2,240.00	56.00	896.00	3,136.00	
	เซอร์กิตเบรกเกอร์พร้อมกล่องเหล็กกันน้ำ								
	- CB 40AT 3P IC>10 kA พร้อมกล่องเหล็กกันน้ำ	1	Set	2,600.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
	รวมงาน แผงย่อย เซอร์กิตเบรกเกอร์				52,550.00		5,616.00	58,166.00	

NSM


รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

แบบเลขที่ AR-57079, S-58037, SN-58011, E-58106, M-58042, STD-AR-64031, STD-S-64031, STD-EE-64031, สยผจ.พช. 37/2569

และเอกสารแนบท้าย แบบเลขที่ ๓๗/๒๕๖๙

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๘๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ และคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ ๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

แผ่นที่ 25 / 60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.1.5	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย หลอด LED TUBE T8 ขนาด 1-20W ชนิดให้แสง COOL WHITE 1,600 ลูเมน	38	Set	590.00	22,420.00	118.00	4,484.00	26,904.00	
	- ดวงโคมหลอด LED TUBE T8 พร้อมฝาครอบอะคริลิค ขนาด 1-20W ชนิดให้แสง COOL WHITE 1,600 ลูเมน	6	Set	2,010.00	12,060.00	118.00	708.00	12,768.00	
	- ดวงโคมชนิดฝังฝ้า มีตะแกรงอลูมิเนียม (ช่องตะแกรง 14 ช่อง) ขนาด 0.30 x 1.20 ม. พร้อมแผ่นสะท้อนแสงด้านข้าง คำสั้มประสิทธิภาพ การสะท้อนแสง ไม่น้อยกว่า 95% หลอด LED TUBE 2-20W ให้แสง COOL WHITE (ไม่น้อยกว่า 2x1,600 ลูเมน) ติดฝังฝ้าเพดาน	68	Set	2,340.00	159,120.00	154.00	10,472.00	169,592.00	
	- ดวงโคมชนิดฝังฝ้า มีตะแกรงอลูมิเนียม (ช่องตะแกรง 14 ช่อง) ขนาด 0.60 x 1.20 ม. พร้อมแผ่นสะท้อนแสงด้านข้าง คำสั้มประสิทธิภาพการสะท้อนแสง ไม่น้อยกว่า 95% หลอด LED TUBE 2-20W (ไม่น้อยกว่า 2x1,600 ลูเมน) ให้แสง COOL WHITE ติดฝังฝ้าเพดาน	9	Set	2,500.00	22,500.00	154.00	1,386.00	23,886.00	
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาด Ø 5 นิ้ว หลอด LED 7W WARM WHITE (ไม่น้อยกว่า 600 ลูเมน) ขั้ว E27 ติดฝังฝ้าเพดาน	3	Set	241.00	723.00	118.00	354.00	1,077.00	
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาด Ø 5 นิ้ว หลอด LED 10W WARM WHITE (ไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน) ขั้ว E27 ติดฝังฝ้าเพดาน	25	Set	288.00	7,200.00	118.00	2,950.00	10,150.00	
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาด Ø 6 นิ้ว หลอด LED 13W WARM WHITE (ไม่น้อยกว่า 1000 ลูเมน) ขั้ว E27 ติดฝังฝ้าเพดาน	50	Set	369.00	18,450.00	118.00	5,900.00	24,350.00	
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาด Ø 6 นิ้ว ชนิดอลูมิเนียมผิวมันขัดสีเงิน หลอด INCANDESCENT ชนิดชุ่น ขนาด 1-60W ติดฝังฝ้าเพดาน	36	Set	280.00	10,080.00	118.00	4,248.00	14,328.00	
	- ดวงโคมไฟกิ่งส่องขึ้น-ลง ตัวโคม DIE-CAST ALUMINIUM อบสีดำ (POWDER COATED IN BLACK) ขนาดไม่น้อยกว่า 110x110x300 มม. เสน่ห์กระจกทนความร้อน, IP55 หลอด LED 2x10W WARM WHITE ติดผนัง	14	Set	3,490.00	48,860.00	118.00	1,652.00	50,512.00	
	ยอดยกไปงานดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์				301,413.00		32,154.00	333,567.00	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

แบบเลขที่ AR-57079, S-58037, SN-58011, E-58106, M-58042, STD-AR-64031, STD-S-64031, STD-EE-64031, สยผจ.พช. 37/2569

และเอกสารแนบท้าย แบบเลขที่ ๓๗/๒๕๖๙

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๘๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ และคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

แผ่นที่ 33 / 60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5.2	งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ								
	Piping Works								
	1) Liquid Tube (Copper tube,type L)								
	-Dia.3/8"	100	ม.	105.00	10,500.00	31.00	3,100.00	13,600.00	
	-Dia.1/2"	45	ม.	167.00	7,515.00	51.00	2,295.00	9,810.00	
	2) Suction Tube (Copper tube,type L)								
	-Dia.1/2"	10	ม.	117.00	1,170.00	51.00	510.00	1,680.00	
	-Dia.5/8"	90	ม.	150.00	13,500.00	67.00	6,030.00	19,530.00	
	-Dia.3/4"	45	ม.	177.00	7,965.00	82.00	3,690.00	11,655.00	
	3) Drain Pipe (PVC class 8.5)								
	-Dia.3/4"	30	ม.	10.98	329.40	31.00	930.00	1,259.40	
	-Dia.1"	60	ม.	17.75	1,065.00	31.00	1,860.00	2,925.00	
	-Dia.1-1/4"	40	ม.	18.22	728.80	31.00	1,240.00	1,968.80	
	4) Fitting	1	los	1,061.60	1,061.60	318.48	318.48	1,380.08	
	5) Hanger,Support & Accessories	1	los	636.96	636.96	191.09	191.09	828.05	
	Piping Insulation Works								
	1) Copper Tube Insulation								
	Thick 3/4"								
	-Dia.1/2"	10	ม.	71.00	710.00	15.00	150.00	860.00	
	-Dia.5/8"	90	ม.	77.00	6,930.00	16.00	1,440.00	8,370.00	
	-Dia.3/4"	45	ม.	82.00	3,690.00	18.00	810.00	4,500.00	
	2) Accessories	1	los	566.50	566.50	141.63	141.63	708.13	
	รวมงาน งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ				56,368.26		22,706.20	79,074.46	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แบบเลขที่ AR-57079, S-58037, SN-58011, E-58106, M-58042, STD-AR-64031, STD-S-64031, STD-EE-64031, สยผจ.พช. 37/2569

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

และเอกสารแนบท้าย แบบเลขที่ ๓๗/๒๕๖๙

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๘๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ และคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ ๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

แผ่นที่ ๕๖ / 60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8.2.1	งานผนัง								
	- ผนังฉาบทรายล้าง (ผ1)	3	ตร.ม.	358.62	1,075.86	133.00	399.00	1,474.86	
	- ผนังฉาบกรูหินแกรนิต โทนสีน้ำตาล (ผ2)	2	ตร.ม.	3,500.00	7,000.00	272.00	544.00	7,544.00	
	รวมงาน 5.2.1				8,075.86		943.00	9,018.86	
8.2.2	งานพื้น								
	- พื้นฉาบทรายล้าง (พ1)	5	ตร.ม.	371.00	1,855.00	108.00	540.00	2,395.00	
	- พื้นฉาบกรูหินแกรนิต โทนสีน้ำตาล (พ2)	1	ตร.ม.	3,500.00	3,500.00	217.00	217.00	3,717.00	
	รวมงาน 5.2.2				5,355.00		757.00	6,112.00	
8.2.3	งานบันได								
	- พื้นฉาบทรายล้าง (พ1)	2	ตร.ม.	371.00	742.00	108.00	216.00	958.00	
	- จมูกบันไดอะลูมิเนียม 2 นิ้ว 6 ร่อง	7	ม.	246.00	1,722.00	44.00	308.00	2,030.00	
	รวมงาน 5.2.3				2,464.00		524.00	2,988.00	
8.2.4	งานเสาเหล็กชุบสังกะสีแบบร้อน								
	- เสาเหล็กชุบสังกะสีแบบร้อน ขนาดโคนเสา 20 ซม. เรียวปลาย 10 ซม.	1	ชุด	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
	- หัวเสาเม็ดทองเหลืองกลิ้ง								
	- รอกหัวเสาธงชาติหมุนตามแรงลมของผืนธงชาติ								
	- เชือกชักธงชาติ เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 1 ซม.								
	พร้อมธงชาติไทย ขนาด 1.80 x 2.70 ม.								
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และติดตั้ง								
	รวมงาน 5.2.4				70,000.00		-	70,000.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แบบเลขที่ AR-57079, S-58037, SN-58011, E-58106, M-58042, STD-AR-64031, STD-S-64031, STD-EE-64031, สยผจ.พช. 37/2569

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

และเอกสารแนบท้าย แบบเลขที่ 37/2569

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 80/2568 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2568 และคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 4/2569 ลงวันที่ 20 มกราคม 2569

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

แผ่นที่ 1 / 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ครุภัณฑ์จัดซื้อ		ครุภัณฑ์จัดสร้าง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงาน								
	- แก้วจัดเลี้ยงสำหรับห้องประชุม	80	ตัว	550.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
	- โต๊ะพับเบกประสงค์ หน้าโฟมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 180 x 75 ซม.	45	ชุด	2,500.00	112,500.00	-	-	112,500.00	
	- โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9	2	ชุด	8,785.00	17,570.00	-	-	17,570.00	
	- ชุดรับแขก ขนาด 5 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง ประกอบด้วย โซฟาขนาด 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว โซฟาเดี่ยว ขนาด 1 ที่นั่ง จำนวน 2 ตัว โต๊ะกลางกระจก จำนวน 1 ตัว	1	ชุด	21,400.00	21,400.00	-	-	21,400.00	
	- ชุดรับแขกหลุยส์ (ชุดรับรองขนาดใหญ่) ประกอบด้วย โซฟาหลุยส์ ขนาด 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว, เก้าอี้หลุยส์ แบบมีที่เท้าแขน ขนาด 1 ที่นั่ง จำนวน 2 ตัว, เก้าอี้สำรองสำหรับผู้ติดตาม จำนวน 4 ตัว และโต๊ะกลางไม้สัก จำนวน 1 ตัว	1	ชุด	79,430.00	79,430.00	-	-	79,430.00	
	- ชุดโต๊ะ-เก้าอี้ ห้องประชุม ขนาด 30 ที่นั่ง ประกอบด้วย โต๊ะประชุมแบบตรง ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 180 x 75 ซม. จำนวน 10 ตัว, โต๊ะประชุมแบบตรง ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 120 x 75 ซม. จำนวน 1 ตัว, โต๊ะต่อโค้งโต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 60 x 75 ซม. จำนวน 2 ตัว, เก้าอี้ประธาน จำนวน 1 ตัว และเก้าอี้ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 29 ตัว	1	ชุด	95,000.00	95,000.00	-	-	95,000.00	
	- เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	2	ตัว	5,140.00	10,280.00	-	-	10,280.00	
	- ตู้เก็บของเบกประสงค์	1	ตู้	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	- ตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด	15	ตู้	6,160.00	92,400.00	-	-	92,400.00	
	- ชุดเครื่องเสียงพร้อมไม้ค้ำสำหรับห้องประชุม ขนาด 60 ที่นั่ง	1	ชุด	314,850.00	314,850.00	-	-	314,850.00	
	- ชุดเครื่องเสียงพร้อมไม้ค้ำสำหรับห้องประชุม ขนาด 30 ที่นั่ง	1	ชุด	185,000.00	185,000.00	-	-	185,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานงานครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงาน (ยอดยกไป)							979,430.00	

NS

NS

NS

NS

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

แบบเลขที่ AR-57079, S-58037, SN-58011, E-58106, M-58042, STD-AR-64031, STD-S-64031, STD-EE-64031, สยผจ.พช. 37/2569

และเอกสารแนบท้าย แบบเลขที่ 37/2569

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 80/2568 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2568 และคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 4/2569 ลงวันที่ 20 มกราคม 2569

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

แผ่นที่ 2 / 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ครุภัณฑ์จัดซื้อ		ครุภัณฑ์จัดสร้าง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและแรงงานงานครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงาน (ยอดยกมา)							979,430.00	
	- โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	8.00	เครื่อง	21,200.00	169,600.00	-	-	169,600.00	
	- โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว	1.00	เครื่อง	26,300.00	26,300.00	-	-	26,300.00	
	- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	2.00	เครื่อง	26,300.00	52,600.00	-	-	52,600.00	
	- จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิ้ว	2.00	จอ	32,600.00	65,200.00	-	-	65,200.00	
	- ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 13 คิวบิกฟุต	3.00	ตู้	17,200.00	51,600.00	-	-	51,600.00	
	ผ้าปูโต๊ะ กันแสง UV ไม่น้อยกว่า 60% รางจับ พร้อมติดตั้ง								
	- น.1 ขนาด 3.20 x 1.30 ม.	10	ชุด	5,200.00	52,000.00	-	-	52,000.00	ขนาดที่ระบุเป็นขนาดช่องเปิด หน้าต่างเท่านั้น สำหรับการติดตั้ง ให้เผื่อความยาวของผ้าปูโต๊ะด้วย
	- น.1' ขนาด 2.00 x 1.30 ม.	1	ชุด	3,400.00	3,400.00	-	-	3,400.00	
	- น.2 ขนาด 1.525 x 1.30 ม.	43	ชุด	2,800.00	120,400.00	-	-	120,400.00	
	- น.3 ขนาด 0.70 x 1.30 ม.	8	ชุด	1,500.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- น.7 ขนาด 0.65 x 1.15 ม.	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- ผ้าปูโต๊ะห้องผู้บริหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 5.80 x 2.50 ม.	2	ชุด	9,100.00	18,200.00	-	-	18,200.00	
	- ผ้าปูโต๊ะหน้าห้องผู้บริหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 5.80 x 2.50 ม.	1	ชุด	9,100.00	9,100.00	-	-	9,100.00	
	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน	5	ชุด	2,800.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน	8	ชุด	5,300.00	42,400.00	-	-	42,400.00	
	- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง	1	ชุด	53,200.00	53,200.00	-	-	53,200.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานงานครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงาน (ยอดยกไป)							1,670,930.00	

